

PREGO DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIOS COMPACTOS PARA O ALMACENAMENTO DE FONDOS DOCUMENTAIS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE _____

1.- OBXECTO DA CONTRATACIÓN.

Subministro e instalación de armarios compactos metálicos para instalar caixas de documentos con medidas 388 x 275 x 116 mm., sendo o lateral máis longo a base da caixa.

2.- CARACTERÍSTICAS DO ESPAZO PARA A INSTALACIÓN

Superficie total: _____

Superficie útil: _____

Altura: _____

Corredor distribuidor: 90 cm. ancho

Distancia entre estantes: 70 cm.

(Xúntase plano)

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ESTANTES

- 1) Estrutura do armario compacto dotado de estanterías metálicas móbiles con teito constituídas por andeis de prancha de aceiro con tope traseiro, con estrutura reforzada tanto transversal como lonxitudinalmente na balda. Estrutura reforzada co sistema de arrostrado.
- 2) A lonxitude das baldas estará en función de acadar a maior cantidade metros lineais de aproveitamento útil do espazo dispoñible
- 3) Estantes regulables en altura cada 16-25 mm., con sistema de suxeición mediante ganchos de fácil colocación e extracción (sen parafusos), desprovistas de elementos punzantes que poidan causar deterioro á documentación ou ás caixas
- 4) Distancia de separación entre as caixas e o estante superior de 3 cm.
- 5) Módulos simples ou dobres en función dun maior aproveitamento útil do espazo
- 6) A capacidade de carga da balda será de 150 kg (considerándoa uniformemente repartida).
- 7) Bastidores con bordes romos e estruturas formadas por cremalleiras construídas en perfil de aceiro laminado de 1,5 mm. de espesor, rañuradas cada 16-25 mm para o aloxamento dos soportes dos estantes
- 8) Laterais externos (costeiros) con cartelas para sinalar contidos
- 9) Tratamento anti-corrosivo e contra o lume
- 10) Acabado de pintura epoxi-poliéster

4.- CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA MÓVIL

Armario de estantería con estrutura de raís e guía de condución, sistema antivolco e control de desprazamento en función da carga

Raís: (hai dous sistemas: empotrados no chan e outro sobre o chan e con tarima de DM resistente ao uso)

Volante de desprazamento da estantería con sistema de redución de esforzo

PREZO MÁXIMO DE LICITACIÓN

O Prezo máximo de licitación será de: _____ € IVE incluído, (subministro, transporte e montaxe incluídos).

5.- PRAZO DE EXECUCIÓN

Dende a sinatura do contrato será de ____ días como máximo.

6.- PRAZO DE GARANTÍA

A instalación dos estantes terá un prazo de garantía, como mínimo, dun (1) ano

7.- FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento deste servizo realizarase trala presentación das facturas correspondentes aos traballos realizados, que deben contar vir conformadas polos responsables do _____ e deberán contar co informe favorable dos Servizos técnicos de Arquivos da _____.